

Przedmiar robót

Nr	STWIOR/Kod	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	ST-1.01	Element	Remont schodów wewnętrznych w budynku "A" ZSOMS 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian Kody CPV: 45262510-9 Roboty kamieniarskie 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian Klatka schodowa od wejścia głównego nr 1.		
1.1	ST-1.01	KNR 401/354/18	Wykucie z muru, stopni schodowych osadzonych na płycie		
Wyliczenie ilości robót:					
			12+13+12+13+12+13+12	87,000000	87,00
			RAZEM:	87,000000	
1.2	ST-1.01	KNR 401/807/4	Zerwanie posadzki lub okładzin z masy lastykowej		
Wyliczenie ilości robót:					
			podest IV p	23,310000	30,66
			podesty 1/2, 1.1/2, 2.1/2, 3.1/2	7,348500	
			3,55*2,07	30,658500	
			RAZEM:	30,658500	
1.3	ST-1.01	KNR 401/804/8	Zerwanie cokołka cementowego		
Wyliczenie ilości robót:					
			na podestach	51,330000	81,29
			przy stopniach	29,960000	
			07	81,290000	
			RAZEM:	81,290000	
1.4	ST-1.01	KNR 401/705/1	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych brzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, brzdędy uprzednio zamurwane cegłą lub dachówką, pas do 15 cm - uzupełnienie tynku po skuciu cokołków		81,29
1.5	ST-1.01	KNRW 202/1104/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarle na ostro - warstwa wyrównawcza pod stopnice i posadzkę		
Wyliczenie ilości robót:					
			((12+13+12+13+12)*1,58+(13+12)*1,20+0,65+0,45+0,3)*0,33	42,688800	73,35
			30,66	30,660000	
			RAZEM:	73,348800	
1.6	ST-1.01	KNR 202/2112/2	Stopnie, proste okładzinowe grubości do 5 cm, szerokość 40 cm, (granit, sjenit, wapień zbity) - stopnie granitowe szlifowane antypoślizgowe gr. 5cm szer. 34cm		
Wyliczenie ilości robót:					
			(12+13+12+13+12)*1,58+(13+12)*1,20+0,65+0,45+0,3	129,360000	129,36
			RAZEM:	129,360000	
1.7	ST-1.01	KNRW 202/2113/6 (2)	Stopnie, okładzinowe wachlarzowe (grubości do 6 cm), podstopnice - szerokość do 0,15 m, elementy ze skal wybuchowych i przeobrażeniowych - podstopnice z granitu polerowanego gr. 2cm i szerokości 10,5cm.		
Wyliczenie ilości robót:					
			(12+13+12+13+12)*1,58+(13+12)*1,20	127,960000	127,96
			RAZEM:	127,960000	
1.8	ST-1.01	KNR 202/2111/1	Posadzki pełne o grubości do 3 cm z elementów prostokątnych kamiennych, szlifowane antypoślizgowe gr. 3cm		
Wyliczenie ilości robót:					
			podesty 1/2, 1.1/2, 2.1/2, 3.1/2	23,310000	30,66
			3,4*1,7+3,45*1,8+3,4+1,8+3,4*1,8	7,348500	
			3,55*2,07	30,658500	
			RAZEM:	30,658500	
			podest IV p		

Nr	STWIOR/Kod	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
1.9	ST-1.01	KNRW 202/2127/16 (2)	Cokołik przy posadzce, wysokość do 20 cm, elementy ze skal wybuchowych i przeobrażeniowych cokołiki z granitu polerowanego gr 2cm i szerokości 10cm		
Wyliczenie ilości robot:					
			przy stopniach		51,330000
			na podestach		2*1,7+3,4+2*1,8+3,45+2*1,82+3,4+2*
					2,07+3,55-0,9
			RAZEM:		34,680000
86,01				m	86,010000
1.10	ST-1.01	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż po robotach kraty zabezpieczającej o wym 235x270cm na IV p.		
1.11	ST-1.01	KNR 401/108/18	Wywóz, samochody samowładowcze na odległość do 1 km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych		
Wyliczenie ilości robot:					
					42,688*0,05+30,66*0,05+81,29*0,1*0,03
			RAZEM:		3,911270
3,911				m3	3,911270
1.12	ST-1.01	KNR 401/108/20	Wywóz gruzu, samochody samowładowcze, dodatek za każdy następny 1 km dodatek za 6km		
1.13	ST-1.01	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu		
Wyliczenie ilości robot:					
					3,911*1,8
			RAZEM:		7,039800
7,04					7,039800