

PRZEDMIAR ROBÓT

ZATACZNIK NR 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
USŁUGA NA ROBOTY IZOLACYJNE (PRZECIWIWODNE I PRZECIWMILGOCIOWE) - SIŁOWNIA I SALKI DO TRENINGU					
1	1 KNR 3 d.1 0801-07	PRACE PRZYGOTOWAWCZE Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 9.94*8.70 (19.33*14.84)-(9.11*10.66)	m ² m ²	86.478 189.745	
2	KNR-W-4 d.1 01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, płasztach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² (9.94+8.70+9.94+8.70)*0.8 2*(0.4+0.4+0.4+0.4)*0.8 (19.33+14.84+8.67+9.11+10.66+5.73)*0.8 7*(0.4+0.4+0.4+0.4)*0.8 10	m ² m ² m ² m ² m ²	29.824 2.560 54.672 8.960 10.000	276.223
3	KNR 9-19 d.1 0101-07	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 251-300 m ³ , przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych 3	dobry dobry	RAZEM 3.000	106.016
2		POWIERZCHNIE PIONOWE		RAZEM	3.000
4	KNR BC-02 d.2 0121-02	Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru 106.016	m ² m ²	106.016	
5	KNR BC-02 d.2 0128-01	Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsiolnym ESCO-FLUAT poprzez ręczne malowanie podłoża 106.016	m ² m ²	RAZEM 106.016	106.016
6	KNR BC-02 d.2 0127-01	Odgryzanie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem RENOGAL - ręcznie, malowanie jednokrotnie 106.016	m ² m ²	RAZEM 106.016	106.016
7	KNR BC-02 d.2 0121-03	Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin 106.016	m ² m ²	RAZEM 106.016	106.016
8	KNR BC-02 d.2 0120-02	Wykonanie wstępnej iniekcji wypełniającej pustki w murze - otwory o średnicy 18 mm - wykonanie w jednym rzędzie ; grubość muru 1 1/2 ceg. 9.94+8.70+9.94+8.70 2*(0.4+0.4+0.4+0.4) 19.33+14.84+8.67+9.11+10.66+5.73 7*(0.4+0.4+0.4+0.4)	m m m m	37.280 3.200 68.340 11.200	106.016
9	KNR BC-02 d.2 0109-02	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 1 1/2 ceg. 120.020	m m	120.020 RAZEM	120.020
10	KNR 0-40 d.2 0208-01	Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz - wykonanie jednego cyklu krzemiankowania 106.016	m ² m ²	RAZEM 106.016	120.020
11	KNR 0-40 d.2 0208-02	Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz - gruntowanie - zabiegi antysołne 106.016	m ² m ²	RAZEM 106.016	106.016
12	KNR 0-40 d.2 0208-03	Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz - zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni 106.016	m ² m ²	RAZEM 106.016	106.016
13	KNR 0-40 d.2 0208-04	Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz - wykonanie tynku magazynującego sole gr. 10 mm 106.016	m ² m ²	RAZEM 106.016	106.016
14	KNR BC-02 d.2 0122-03	Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe THERMOPAL GP 11 + THERMOPAL SR 44 lub SR 22, gr. tynku 1 + 1,5 cm 106.016	m ² m ²	RAZEM 106.016	106.016
15	KNR BC-02 d.2 0124-04	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie jednokrotnie 106.016	m ² m ²	RAZEM 106.016	106.016

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia		j.m.	Poszcz.	Razem
3		POWIERZCHNIE POZIOME			RAZEM	106,016
16	KNR AT-40 d.3 0106-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża		m ²		
		276,223		m ²	276,223	
17	KNR 0-29 d.3 0640-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10		m ²	RAZEM	276,223
		276,223		m ²	276,223	
18	KNR-W 2 d.3 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2,0 mm		m ²	RAZEM	276,223
		276,223		m ²	276,223	
4		PRACE DODATKOWE			RAZEM	276,223
19	KNR-W 4- d.4 01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju		m ²		
		3,10*1,55		m ²	4,805	
20	KNR-W 4- d.4 01 0813-02	Wymiana cokołków o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek terakotowych 10x10 cm na zaprawie cementowej		m	RAZEM	4,805
		3,10+1,55+1,55		m	6,200	
21	KNR AT-40 d.4 0106-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża		m ²	RAZEM	6,200
		4,805		m ²	4,805	
22	KNR 1 d.4 0617-01	Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki piasku (tymczasowe) o śr.nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-III		m	RAZEM	4,805
		0,5		m	0,500	
23	KNR 0-40 d.4 0207-01	Uszczelnienie posadзки piwnicy - izolacja powierzchni posadzek z jastychem zespolonym		m ²	RAZEM	0,500
		4,805		m ²	4,805	
24	NNRKNB d.4 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²		m ²	RAZEM	4,805
		4,805		m ²	4,805	
25	NNRKNB d.4 202 2809-01	(z.VI) Cokołki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²		m	RAZEM	4,805
		6,200		m	6,200	
					RAZEM	6,200